

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

## Denkmalgeschützte Gebäude

<p>2011/2012 <b>Gotha, Schloss Friedenstein</b>            Ostflügel, Treppenhaus Nord            Parkallee 1</p> <p>Restaurierung Farbe / Stuck</p> <p>Bruttosumme: 391 T€</p>	<p>900 m Innenstuck neu herstellen, Ziehen der Profile vor Ort, gerade Profile wurden angesetzt, einschl. Beiputzarbeiten, Wandprofile wurden aus Bestandteilen neu hergestellt, angesetzt und beigeputzt, 200 m Innenstuck ausbessern, Nacharbeiten von Profilabplatzungen und Fehlstellen            700 m<sup>2</sup> Wandputz verspachteln und schleifen            Stuck reinigen, Farbe entfernen und eine Fläche von 1000 m<sup>2</sup> neu streichen            Dokumentation der Leistung</p>	<p>Stiftung Thüringer Schlösser u. Gärten            Abt. Bauten und Gärten            Schloss Heidecksburg 1            07407 Rudolstadt            Frau Wagner            Tel. 03672/ 44 71 40</p>	<p>Rittmansperger + Partner            Lutherstraße 5            99084 Erfurt            Frau Stieber            Tel. 0361/ 56 937 27</p>
<p>2012 <b>Berlin, Kindertagesstätte</b>            Hildegard-Jadamowitz-Str. 1</p> <p>Putz- und Malerarbeiten            Bruttosumme: 185 T€</p>	<p>1.500 m<sup>2</sup> Überprüfung Fassadenoberfläche, geschädigte Altputzflächen entfernen, reinigen, grundieren, 690 m<sup>2</sup> Farbe abbeizen            800 m<sup>2</sup> Putzbewehrung, 360 m<sup>2</sup> Unterputz gem. Musterfläche            1.500 m Gurtband/ Fenster- und Türanschlagleisten sowie Putzgesims unter Traufe mit Restauriermörtel reparieren            42 Stck Schmuckrosetten aufarbeiten, 60 m<sup>2</sup> Stuckband im OG restauratorisch festigen und hinterfüllen            1.500 m<sup>2</sup> vollflächiger Auftrag Spritzputz gem. Musterfläche            800 m<sup>2</sup> vollflächige Spachtelung mit HECK K+A PLUS            1.140 m<sup>2</sup> saugenden Oberputz grundieren            550 m<sup>2</sup> Fassadenanstrich zweifach auftragen            1.835 m Stuckteile, Fenster-, Türumrahmungen und -laibungen streichen, einschl. vorherige Grundierung            120 m<sup>2</sup> Sockellasur</p>	<p>Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abt. Umwelt, Verkehr Grünflächen und Immobilienservice            Yorckstraße 4-11            10965 Berlin            Frau Perk            Tel.: 030/ 90298 2103</p>	<p>LEUTTNER Bauplanungsgesellschaft mbH &amp; Co.            Trachenbergring 93            12249 Berlin            Herr Gero Leuttner            Tel.: 030/ 75 51 36 56</p>

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2012 <b>Meuselwitz, Gymnasium</b> Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gym Rathenaustraße 16  Los 2 - Fassadensanierung  Bruttosumme: 106T€	280 m <sup>2</sup> Abbeizen fest anhaftender Farbanstriche an Beton- u. Naturstein in mehreren Arbeitsgängen 110 m <sup>2</sup> Festigen von Zierelementen aus Betonwerkstein Freilegung des historischen Schriftbildes (Putzornamentik) nach Vorgabe Restaurator, Größe: 1,76 x 0,78 m 610 m Gesimse, Bekrönungen, Fensterbänke mit geringen, mittleren und starken Schäden fachgerecht restaurieren und reprofiliieren 600 m <sup>2</sup> Fassadensanierung ,Putz entfernen, Fugen auskratzen, Zwischenreinigung, Unterputz KZ-Leichtputzmörtel, vollfl. Armierungsspachtelung, Oberputz als-mineral. Decor-Edelputz, Anpassung an Bestand 600 m <sup>2</sup> Egalisierungsanstrich, 50 m <sup>2</sup> Sockelputz erneuern Ausführung während laufenden Schulbetriebes	Landratsamt Altenburger Land Fachdienst Hochbau u. Liegenschaften Lindenaustraße 9 04600 Altenburg Herr Werner Tel.: 03447/ 586 0	Ing.-Büro für Baubetreuung Dipl.-Ing. Jens Haubold Dostojewskistraße 9 04600 Altenburg Frau Klement Tel.: 03447/ 31 34 65
2012 <b>Halle (Saale), Landgericht</b> Hansering 13  Los 52 - Außenputz  Bruttosumme: 275 T€	2.600 m <sup>2</sup> Kalkputz als Fassadenputz neu herstellen gemäß Musterfläche, einschl. Unterputz u. Ausgleich von Unebenheiten Nachstellung eines historischen Mörtels durch Verwendung speziell ausgewählter regionaler Sande Aufbringung mit Putzmaschine 3.700 m Anschluss Oberputz an bestehende Natursteinflächen 250 m <sup>2</sup> Sockelputz 2-lagig, Knoten-Besenputz, Oberfläche strukturiert mit Reiser 3.120 m <sup>2</sup> halbdeckender Spritzbewurf für Sanierputz 460 m <sup>2</sup> Aufbringen Luftporengrundputz ca. 1 cm sowie Sanier- putz ca. 1 cm gem. Musterfläche 700 m <sup>2</sup> Putzüberarbeitung und Reparatur des Altputzes einschl. Anstrich	Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, NL Süd-Ost An der Fliegerwegskaserne 21 06130 Halle (Saale) Herr Platz  Tel.: 0345/ 48 23 82 10	nps tschoban voss Architekten GmbH & Co. KG Leipziger Str. 51 a 01127 Dresden Herr Jäger  Tel.: 0351/ 89 45 737

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2012 <b>Magdeburg, Haus des Handwerks</b> Gareisstraße 10  Los 11 - Fassadenarbeiten  Bruttosumme: 120 T€	300 m <sup>2</sup> Neuputz, davon 60 m <sup>2</sup> Bossenputz 200 m <sup>2</sup> Neuherstellung Gesimse, Gewände und Putzspiegel 400 m <sup>2</sup> Klinkersanierung, Klinkerreinigung mit Steinreiniger und Heißwasserkärcher, Klinkeraustausch, Schlämmverfugung, Entfernung des alten Fugenmörtels mit Fugenfräser	Handwerkskammer Magdeburg Humboldtstraße 16 39112 Magdeburg Frau Meseberg Tel. 0391/ 62 68 123	Dr. Ribbert Saalmann Architekten BDA Uhlichstr. 2 39108 Magdeburg Frau Stiebler, Frau Dauer Tel. 0391/ 73 70 30
2012 <b>Heringen, Schlossanlage</b> Heringen/ Helme, Schlossplatz 1  Los 6 - Außenputz Neues Schloss  Bruttosumme: 102 T€	1000 m <sup>2</sup> Natursteinreinigung, Substanz schonend im Wirbelstrahl- verfahren, 550 m <sup>2</sup> Ausgleichsputz als Historischer Gipsputz 750 m <sup>2</sup> Ausgleichsputz für Mehrstärken 1000 m <sup>2</sup> Oberputz als Historischer Gipsputz (Putzmaschine)	Stadt Heringen/ Helme Straße der Einheit 100 99765 Heringen	Gesellschaft für Straßen-Tief-und Hochbauplanung mbH Hüpedenweg 52 99734 Nordhausen Herr Holzhaue Tel. 03631/ 46 36 30
2011/2012 <b>Berlin, Rothenburg-Grundschule</b> Rothenburgstraße 16-17  Außenputz- und Fassadenarbeiten  Bruttosumme: 297 T€	2.150 m <sup>2</sup> Fassadenreinigung 1.700 m <sup>2</sup> Altputz überarbeiten/ sanieren 1.100 m <sup>2</sup> Spritzputz neu herstellen mit Kompressor u. Spritzgerät 30 Stck Überarbeitung u. teilweise Neuherstellung Stuckteile 240 m Überarbeitung Sgraffito-Stuckelemente Folgende SUB-Unternehmerleistungen wurden koordiniert: 2000 m <sup>2</sup> Gerüst/ 200 m Bauzaun 300 m Fensterbleche und Gesimsabdeckungen 300 m Anstrich Traufkasten/ 400 m Anstrich Fensterfaschen	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf v. Berlin, Abt. Immobilien u. Verkehr Serviceeinheit Facility Management Hochbauservice Postfach 14160 Berlin Herr Künstler Tel.: 030/ 90 299 - 50 33	AUKETT +HEESE GmbH Budapester Str. 43 10787 Berlin Frau Otto Tel. 030/ 2 30 99 40

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2012 <b>Schönhausen/Elbe, Bürgerzentrum Bismarckstraße 11</b>  Umbau der ehem. Sekundarschule zum multifunkt. Bürgerzentrum  Fassadenarbeiten  Bruttosumme: 245 T€	850 m <sup>2</sup> Anstrich Altputz anschleifen und trocken reinigen 1.000 m <sup>2</sup> Altfarben mit Heißwasserdruckstrahl entfernen 14 m Gesims mit Sanierputz fachgerecht herstellen, Schablone 480 m Gesimse mit KEIM Uniputz fein bearbeiten, bei Bedarf Schablone herstellen, 650 m <sup>2</sup> Außenputzflächen zur Herstellung einer angemessenen Putzstruktur überarbeiten, einschl. Lisenen und Nischen, 400 m <sup>2</sup> Sanierputz in den Sockelbereichen 1.200 m <sup>2</sup> Putzflächen vor Anstrich ätzen und nachwaschen 170 m <sup>2</sup> Putz- und Abdichtungsarbeiten im Unterbodenbereich (Sperrputz, Dichtschlämme, PVC-Noppenbahn) 7 Stck Sandsteingewände (Türen und Fenster) neu herstellen Sandsteinsanierung des Eingangsportals Anstricharbeiten Fassade und Sandsteingewände Metallabdeckungen an Sockel, Gesimse, Fenstern und Türen	Gemeinde Schönhausen über Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land Nebenstelle Sandau Marktstraße 2 39524 Sandau/ Elbe Frau Maczutajtis Tel.: 039383/ 600 42	Büro für Hochbauplanung und Baukonstruktion Rathenower Str. 29 39576 Stendal Frau Wilke Tel.: 039392/ 81 969
2013 <b>Neustrelitz, Schloßanlage Mauern am Weinberg</b>  Bruttosumme: 350 T€	100 m <sup>3</sup> Sanierung historische Feldsteinmauer inkl. Rückbau, Fundamentunterfangung, Rissverpressung, ca. 50% Neuherst. 200 m <sup>2</sup> Sichtverfugung mit Trasskalkmörtel 300 m <sup>2</sup> Sanierung histor. Ziegelmauerwerk, inkl. Rückbau und Austausch defekter Einzelziegel Klosterformat/ Sonderformat. 300 m <sup>2</sup> Kalkputz inkl. Anstrich System Keim Sol Silikat 150 m Mauerabdeckung neu (Formziegel/ Betonwerkstein) 3 Stck Kunststeinvasen und Postamente neu 1 Stck Lieferung und Einbau Treppenanlage/Fertigteil mit Kranfahrzeug, ca. 10 Tonnen 30 m Lieferg. und Einbau Metallzaun und Tor zur Rampenmauer Statische Notsicherung der klassizist. Vormauerung u. barockem Feldsteinmauerwerk inkl. Einsatz v. Betonförderpumpen zur Unterfangung der Mauern und Fundamente. Ausführung d. Arbeiten im Gelände "Russischer Ehrenfriedhof" unter Beachtung der besonderen Einschränkungen.	Betrieb f. Bauen und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsbereich Schwerin Werderstraße 4 19055 Schwerin Herr Struck Tel.: 0385/ 509 87281	Heidelmann & Klingebiel Planungsgesellschaft mbH Schnorrstraße 70 01069 Dresden Herr Klingebiel Tel: 0351/ 47932 12

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2013 <b>Erfurt, DRK Landesverband Thüringen</b> Heinrich-Heine-Str. 3 Los 1 - Fassadensanierung  Bruttosumme: 238 T€	1.300 m <sup>2</sup> Fassade untersuchen, Salzanalyse sowie Bestimmung Feuchtigkeitsgehalt, Dampfstrahlen gem. Musterfläche 50 m <sup>2</sup> Sanierputzsystem Sockel 850 m <sup>2</sup> Fassadensanierung mit Leierspritzputz als Ergänzung in Teilflächen auf Alt-Renovations- und Neuputz zur Herstellung einer stimmigen Oberfläche, 950 m Fensterlaibungsanschlüsse 120 m Trauf- Giebel- und Gurtgesimse sanieren, profilierte Oberfl. mit Schablone neu ziehen, Überarbeitung mit Feinzugmörtel 25 Stck Stuckelemente sanieren, 100 m Natursteinerergänzungen 100 m Fugensanierung Fassadenanstrich und Blechabdeckung durch SUB	DRK Landesverband Thüringen e.V. Heinrich-Heine-Str. 3 99096 Erfurt Herr Mähr Tel: 0361/ 34 40 162	winter.architekten Dornrain 8 99094 Erfurt Frau Nicole Winter Tel.: 0361/ 76 44 82 65
2013 <b>Weißenhorn, Schlösser Kirchplatz 5</b>  Restaurierung hochwertiger Stuckdecken in 4 Räumen  Bruttosumme: 160 T€	500 m <sup>2</sup> Entfernen von Übertünchungen und farbigen Überlasier. der letzten Restaurierung an plastischen Stukkaturen an Decken und Wandflächen ohne Reduzierung der orig. Oberflächen Umangreiche Putz- und Stuckfestigung sowie großlächige Putz- und Stuckergänzungen, Materialeigenschaften dem Original material angepasst, Neufassung der Stuckierung sowie Wandflächen, Ziel der Maßnahme war es, das ursprüngliche barocke Erscheinungsbild wieder zu erlangen.	Stadt Weißenhorn Memminger Straße 59 89264 Weißenhorn Bürgermeister Herr Dr. Fendt Tel: 07309/ 84 47	Objektüberwachung: Johannes Amann Dipl. Restaurator St.-Wendelin-Straße 63a 89264 Weißenhorn Tel: 07309/ 70 45

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2011 -2013 <b>Weida, Osterburg-Neues Schloss</b> Äußere Instandsetzung  Nordgiebel/ Süd-Ost-Seite Innenhof/ Altan, Turmspitze  Putz- und Stuckarbeiten  Bruttosumme: 320 T€	870 m <sup>2</sup> komplette Farbentfernung, partiell sehr harte Farbe 3.500 m <sup>2</sup> komplette Putzentfernung durch abstemmen bzw. abfräsen, auch in Bereiche der Mauerwerksrisse, Putzflächen strahlen, Aufbringen einer Grundierung, mehrmalige Egalisierung Vollflächiger Auftrag des Grundputzes mit aufgekämmter Oberfl., Oberputz als bewegter Kellenzugputz (Rajasil Kalkputz mittel) 1.500 m Anschlüsse an Naturstein mittels Kellenschnitt einschl. Einarbeitung von Öffnungen für Fledermäuse 90m Eckquaderung Nordgiebel mit Putzträgern und Putz,mehrlagig, nach geometrischen Vorgaben des Restaurators neu herstellen Mauerergänzungen und Sanierungsarbeiten an Sockeln und am Zwinger, Ausmauerungen und Anarbeitungen im Bereich von romanischen Werksteinbefunden durch Aufbringen von Ausgleichsputz grob/mittel sowie Oberputz glatt verrieben. 250 m <sup>2</sup> mauerwerkstechnische Sanierung der Turmspitze durch Aufbringen Vorspritz, volldeckend sowie steinsichtiger Sanierputz mit Sonderrezeptur 3.500 m <sup>2</sup> Anstricharbeiten nach Vorgabe Restaurator Auf Grund gleitender Planung und Betreuung durch Restauratoren mussten diverse Details von Fall zu Fall umgearbeitet und ergänzt werden.	Stadtverwaltung Weida Markt 1 07570 Weida Frau Egler Tel: 036603/ 54 205	Architekturbüro Dr.Ing. Görstner Albrecht-Dürer-Straße 11 07318 Saalfeld Tel: 03671/ 54 74 0
2010-2014 <b>Velbert, Bürgerhaus Langenberg</b> Hauptstraße 64 42555 Velbert-Langenberg  Sanierung Bürgerhaus Langenberg  Bruttosumme: 225 T€ Natursteinarbeiten	2500 m <sup>2</sup> Fassadenreinigung Sandstein und Bauzier mit JOS- und HD-Verfahren 1600 m <sup>2</sup> Fugentfernung und Erneuerung 300 Stck. Vierungen und SRM Ergänzungen  Rohbauarbeiten Veränderungen von Gebäudeöffnungen, Abfangkonstruktionen in Stahl 400 m <sup>2</sup> Putzarbeiten und WDVS 150 m <sup>2</sup> Kleinstein - Mosaikpflaster im Arkadengang aufnehmen und neu verlegen	KVBV Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert Oststraße 20 42551 Velbert Herr Händel Tel.: 02053/ 42523 279	IPROconsult GmbH Schnorrstraße 70 01069 Dresden Herr Fink Tel: 0351/ 46 51 510

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2013-2014 <b>Dresden,</b> <b>Hans-Erlwein-Gymnasium</b> Eibenstocker Straße 30 01277 Dresden  Naturstein- und Putzarbeiten  Mai 2013 - September 2014  Bruttosumme: 1.150 T€	6 400 m <sup>2</sup> Fassadenerneuerung 6 400 m <sup>2</sup> Putzabbruch 6 400 m <sup>2</sup> Neuputz, 2-lagig, als historischen Erlweinputz ≈ 300 m <sup>2</sup> Steinputzsanierung ≈ 300 m <sup>2</sup> JOS-Reinigung 800 m Stuckgesimse, stark profiliert, vor Ort neu gezogen 800 m vertikale Halbsäule erneuern (Erlweinputz) 160 m Mauersanierung, 2-seitig inkl. Außenputz und Anstrich 160 m Betonwerksteinabdeckung an Mauer ≈ 250 m profilierte Stuckrahmungen restaurieren und teilweise erneuern ≈ 50 Stck. Stuckornamente restauriert 6 400 m <sup>2</sup> Sol-Silikat - Anstrich 2-farbig	Landeshauptstadt Dresden Hochbauamt I Postfach 120020 (Lingnerallee 3) 01001 Dresden Raina Kurz Tel: 0351488-3866	ELBCONTOR ARCHITEKTEN Hofmühlenstraße 4 01187 Dresden Herr Dr. Stuhr Herr Schanze Tel: 0351 43 00 95 96
2013 <b>Altdöbern Schloss</b> Am Park 03229 Altdöbern  Gerüst- und Fassadenarbeiten, Sockelarbeiten  Juli 2013 - April 2014  Nettosumme: 150 T€	Restauratorische Sanierung Ostfassade und Sockel sowie Ertüchtigung der Gesamtfassade nach Baugrund- und Bodenstabilisierung Fassadenreinigung Ergänzung Putz- und Stuckfläche Rissanierung unter Erhalt von Originalbestand Erneuerung von Fensterumrahmungen und Gesimsen einschließlich Fassadenklempnerarbeiten und Gerüst Sanierung Kellergewölbe mit Putzausgleich und Kalkfeinputz	Brandenburgische Schlösser GmbH gemeinnützige Betriebsgesellschaft Breite Straße 9 14467 Potsdam Frau Feige Tel: 0331/ 27 915 21	gibbins european architects Karl-Marx-Straße 12 14482 Potsdam Herr Jonitz Tel: 0331/ 707 440
2013 <b>Lunzenau, Schloss Rochsburg</b> Vorburg Nordflügel  Maurer- und Putzarbeiten  Bruttosumme: 57 T€	200 m <sup>2</sup> konstruktives Durchreparieren der Fassadenfläche, teilweiser Mauerwerksaustausch 550 m <sup>2</sup> Altputz in Teilbereichen abnehmen, Untergrund reinigen 110 m <sup>2</sup> Sanierputz im Sockelbereich herstellen 450 m <sup>2</sup> Fassadenputz neu mit Luftkalkmörtel (Solubel) Handputz 200 m sauberes Anarbeiten an Architekturbauteile	Landkreis Mittelsachsen Ref. 10.3 Hochbau Frauensteiner Straße 43 09599 Freiberg Frau Richter Tel.: 03721/ 799 3144	Architekturbüro Günter Donath Markt 14 01723 Wilsdruff Herr Donath Tel. 035204/ 40 113

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2013 <b>Reichersbeuern, Schloss</b> Schlossweg 1 83677 Reichersbeuern  Preysingbau und Schlosshof Putz- und Anstricharbeiten August - Oktober 2013  Bruttosumme: 110 T€	600 m <sup>2</sup> Putzerneuerung als Kalkputz wandfolgend gemäß Bestand 500 m <sup>2</sup> Anstrich Keim Granital Verputz Schlossmauer mit RCP Putz	Nikolaus von Sigriz Schlossweg 1a 83677 Reichersbeuern	Büro für Denkmalpflege Architekt Dipl.-Ing. Franz Hölzl Agnes-Bernauer-Straße 88 80687 München Tel: 089/ 58 90 95 0
2013 <b>Oelsnitz Erzg., Graue Schule</b> Rathausplatz 4 09376 Oelsnitz/Erzg.  Sanierung und Nutzungsänderung "Graue Schule" zum "Haus der Zeit" Los 6 - Innen- und Außenputz  Oktober 2013 - Juni 2014  Bruttosumme: 140 T€	8 Stck Reinigung figurliche Darstellung im Niederdruck - Rotationswirbelverfahren 335 m <sup>2</sup> Fassadenfläche reinigen im Niederdruck - Pulverstrahlverfahren 175 m <sup>2</sup> Edel-Oberputz, mineralisch, Kratzputz 395 m <sup>2</sup> Fassadenfläche grundieren, 2x mit Siliconharzfarbe deckend streichen Außenwände innen und Innenwände: 500 m <sup>2</sup> Sanierputz einlagig, weiß, gefilzt, einschließlich Spritzbewurf 200 m <sup>2</sup> Wärmedämmputz, mineralisch, d = 70 mm einschließlich Leibungsdämmung, auf Putzträger Wellnet 200 m <sup>2</sup> Kalkputz als Innenputz, Oberputz auf Dämmputz 500 m Putzträger, auf Fachwerk-Balken 470 m <sup>2</sup> Grundputz, Unterputz, Luftkalkmörtel 1 125 m <sup>2</sup> Oberputz, Feinputz, Luftkalkmörtel	Stadtverwaltung Oelsnitz Erzg. Rathausplatz 1 09376 Oelsnitz Erzg. Herr Illmann Tel: 037298/ 38 29	G.U.B. Ingenieur AG Maximilian-Welsch-Straße 4 99084 Erfurt Dipl.-Ing. Architekt Beatrix Wittig Tel: 0361/ 55 466 110



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2012-2014 <b>Weimar, Orangerie Belvedere/ UNESCO Schlosspark</b> 99425 Weimar  Los 32 - Innenputzarbeiten Südflügel, Nordflügel  April 2012 - September 2013  Bruttosumme: 290 T€	500 m <sup>2</sup> Wand- und Deckenputz entfernen, erschütterungsarm, einschließlich Ausbau von Unterkonstruktionen 100 m <sup>2</sup> Beimauerarbeiten, Wiederherstellen Gefüge Bestandsmauerwerk 1 850 m <sup>2</sup> Anstriche entfernen durch Aufquellen sowie Nachwaschen der Putzflächen 1 145 m Schlitzte schließen 1 100 m <sup>2</sup> Neuperputz der Innenwand- und Deckenflächen mit Kalk-Feinputz, einschließlich Anpassung an Bestandsputzflächen 650 m <sup>2</sup> Putzträger aus Schilfrohmatten aufbringen, einschließlich Holzunterkonstruktionen 30 m Stuckgesims neu, nach Bestand gefertigt 175 m Stuckgesims von Hand überarbeitet	Klassik Stiftung Weimar Abt. Baudenkmalpflege Burgplatz 4 99423 Weimar Herr Frebel Tel: 03643/ 545 183	arge Orangerie Tectum Architekten BDA Jakobstraße 2a 99423 Weimar Frau Hille Tel: 03643/ 90 34 93
Los 40 - Außenputz Nordflügel, Südflügel, NH außen  April 2013 - September 2014  Bruttosumme: 125 T€	450 m <sup>2</sup> Fassadenputz entfernen 250 m <sup>2</sup> Maurerarbeiten, Wiederherstellen Gefüge Bestandsmauerwerk 480 m <sup>2</sup> Verfugen und Ausgleichen der Fassadenfläche, einschließlich Spritzbewurf sowie Unterputz als Kalkputz 350 m <sup>2</sup> Oberputz als Rauputz, Knottenwurfstruktur 200 m <sup>2</sup> Oberputz Glattputz als Kalkfeinputz 175 m Stuckgesims neu 50 m <sup>2</sup> Reparatur bzw. Erneuerung Eckrustika 28 m Architrav erneuern Koordinierung des Gewerkes Gerüstbau (ca. 2600 m <sup>2</sup> )		

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung	Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2014	<b>Erfurt, DRK, Mauern</b> H.-Heine-Straße 3 99096 Erfurt  Los 19 - Sanierung Umfassungsmauer  Umbau des EG zur KiTa Bruttosumme: 100 T€	Rekonstruktion und Neuaufbau der Umfassungsmauer nach Substanzverlust, ca. 100m incl. Pfeiler und Mauerabdeckungen in Betonwerkstein sowie Wiederherstellung der runden Eckmauer unter Einbeziehung von Bestandsmaterial Verputz mit Kellenwurf gem. historischem Bestand und Anstrich mit Silikatfarbe Sockel aus Naturstein mit JOS-Verfahren gereinigt und Verfüguung instandgesetzt	DRK Landesverband Thüringen e.V. Heinrich-Heine-Straße 3 99096 Erfurt Herr Mähr Tel: 0361/ 34 40 162	winter.architekten Dornrain 8 99094 Erfurt Frau Nicole Winter Tel: 0361/ 76 44 82 65
2014	<b>Koblenz am Rhein</b> <b>Festung Ehrenbreitstein</b>  Sicherung Johannesturm  Bruttosumme: 95 T€	750 m <sup>2</sup> Reinigung des Bruchstein-MW durch Dampfstrahlen 50 m <sup>2</sup> Ausbesserung Mauerwerk mit Historischen Werksteinmörtel und Historischen Fugenmörtel 700 m <sup>2</sup> Kalkputz als Unterputz für Historische Oberputze 600 m <sup>2</sup> Oberputz als Historischer Kalkputz 100 m <sup>2</sup> Feinputz für Wandflächen bzw. Fensterleibungen incl. Herstellen der Außenkanten	Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, NL Koblenz Hofstraße 257a 56077 Koblenz Herr Karl-Heinz Pick Tel.: 0261/ 9701 332	MSW Ingenieurgesellschaft mbH Moselring 11 56073 Koblenz Herr Christian Engels
2014	<b>Neustrelitz, Schloßanlage</b> <b>Leistung 2014</b> <b>Prinzengartenmauer</b>  Bruttosumme: 370 T€	110 m Mauerwerkskrone abgleichen, Klinkerrolschicht versetzen, Ziegelaustausch (230 Stck), sowie Vorsatzschale aus Beton herstellen 63 m <sup>2</sup> Steiner Ergänzung Feldsteinmauer 100 m <sup>2</sup> Verfüguung Feldsteinmauerwerk, steinsichtig 1.800 Stck Klinkerabdeckungen, Ziegel als Sonderformat 400 m <sup>2</sup> Kalkputz, 2-lagig glatt, einschl. 110 Stck Putzspiegel, profiliert herstellen, 640 m Stuckprofile (Pfeilerkopf-Pfeilerfuß/ Mauerkopf-Mauerfuß), 55 Stck Abguss/ Montage Medaillons/ Löwenköpfe, 50 Stck Sanierung Terracotta-Elemente 336 Stck Montage Fries aus Terracotta (Original), geborgen aus eigenem Rückbau, 1.200 Stck Kunststein/ Formbau 625 m <sup>2</sup> Anstrich Prinzengartenmauer (Putzflächen, Fries, Medaillions)	Betrieb f. Bauen und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsbereich Schwerin Werderstraße 4 19055 Schwerin Herr Struck Tel.: 0385/ 509 87281	Heidelmann & Klingebiel Planungsgesellschaft mbH Schnorrstraße 70 01069 Dresden Herr Klingebiel Tel: 0351/ 47932 12

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2014/15 <b>Finsterwalde, Villa Scholl-Str.</b> 10/14-01/15 Geschwister-Scholl-Str. 2 03238 Finsterwalde  Los 28 - Stuck innen  Bruttosumme: 55 T€	100 m Deckenstuckband/ Deckenstuckvoute, mehrfach konkav/ konvex geformt, einschl. Perlenschnur bzw. Zahnleiste mit Stuckmörtel ausbessern (Schadensgrad 20%) 3 Stck Deckenstuckrosetten 20% ausbessern 33 m Deckenstuckvoute neu herstellen und anbauen 82 Stck Deckenstuckband/ Deckenstuckrosette/ Deckenstuck- voute Abgüsse Stuckgips herstellen und anbauen, einschl. Modell aufarbeiten und Formbau, 165 Stck Zulage für Anarbeitung 2 Stck Wandbild Haupteingang 20 % ausbessern 60 m² Deckenputz abschlagen, Stuckornamente sichern, Schilfrohrgewebe neu anbringen, Grundputz 2-lagig, Oberputz als Feinputz, Oberfläche gefilzt	Stadt Finsterwalde Schloßstraße 7/8 03238 Finsterwalde Tel: 03531/ 783 910	Architekt Kurt Langer Lange Straße 14 03238 Finsterwalde Tel: 03531/ 70 34 88
2015 <b>Schauenstein, Schloss</b> Schlossplatz 1 08/13-05/15 95197 Schauenstein  Los 09 Putzarbeiten  Bruttosumme: 385 T€	1.630 m² Putz auf Bruchsteinmauerwerk entfernen 300 m² lockere Bruchstein-Mauerwerksverbände ausräumen 1.225 m² Tiefenverfugung 2 cm 1.750 m² Steinfühliche Verfugung 310 m² Oberputz 1,5 cm Kellenputz (Nebenflügel) 125 m² Unterputz/ Oberputz 1,5 cm Decke (Nebenflügel) Im Innenbereich 1.500 m Installationsschlitze an Decken und Wänden verschließen 310 m² Aufbringen u. Befestigen eines speziellen Trennvlieses 115 m² Putzträger, nichtrostend, Ziegeldrahtgewebe 800 m² Kalkputz auf Bruchsteinmauerwerk 1.085 m² Spritzbewurf Decke Luftkalkputz grob 150 m² Oberputz Decke auf Kalkbasis 135 m² Reprofilierung und Ergänzung von Naturstein an Gewänden und Pfeilerabdeckungen mit Restauriermörtel	Verwaltungsgemeinschaft Schauenstein Rathausplatz 1 95197 Schauenstein Herr Neumann Tel: 09252/ 99 60 11	UNGLAUB-SACHS-SEUSS Gesellschaft Beratender Ingenieure für Bauwesen mbH Zum Kugelfang 17-21 95119 Naila Herr Sell Tel: 09282/ 939 0

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2015 <b>Zwickau, Bahnhofstraße 8</b> Concordia Buchhandlung 10/14-02/15 08056 Zwickau  Natursteinfassade Bruttosumme: 33 T€	320 m <sup>2</sup> Fassadenreinigung im JOS-Verfahren (Steinpudermehl) 60 m <sup>2</sup> Schlämmvergütung Klinkermauerwerk, zementgrau 450 Stck Steineränzungen mit Steinrestauriermörtel, profiliert und unprofiliert, 50 - 300 cm <sup>2</sup> , 2 Stck mit ca. 2800 cm <sup>2</sup> 31 Stck vorhandene Bruchstellen in Natursteinelementen durch Einbau von Edelstahlankern sanieren 320 m <sup>2</sup> Hydrophobierung der Fassadenfläche 26 Stck Sandsteinvierungen aus Naturstein anfertigen und einsetzen, profiliert und glatt, 300 - 700 cm <sup>2</sup> 210 m Fugen zwischen Naturwerksteinen ausräumen und neu verfugen	Ev.-Luth. Freikirche über Concordia-Buchhandlung Bahnhofstraße 8 08056 Zwickau Herr Herrmann Tel. 0375/ 21 28 50	
2015 <b>Hannover, Leibniz Uni</b> Schneiderberg 1b 30167 Hannover  Außenputz, Fassadensanierung  Bruttosumme: 170 T€	850 m <sup>2</sup> kompletter Altputz-Abbruch, Spritzbewurf, netzförmig, Unterputz als Luftporenleichtputz, Oberputz Edelputz WD Münchner Rauputz mittel, Grund- und Schlussbeschichtung 800 m Putzanschluss an Betonwerksteinflächen-Kellenschnitt 1.200 m Reinigung Fenstergewände im Niederdruckrotations- verfahren, Nachreinigung nach Beendigung aller Arbeiten 370 m Verfugungen herstellen 820 Stck Fehlstellenbehandlung/ Antragung, nicht profiliert, mit Steinersatzmasse nach Bemusterung 83 Stck Antragungen wie vor, jedoch profiliert 108 m <sup>2</sup> Antragungen wie vor, bis 3000 cm <sup>2</sup> , profiliert 12 m Sockelverkleidung aus Naturstein	Staatliches Baumanagement Südniedersachsen Graupenstraße 9 38678 Clausthal-Zellerfeld Herr Combrink Tel: 05323/ 72 34 00	stricker architekten bda Königstraße 4 30175 Hannover Herr Stricker Tel: 0511/ 23 5582 22

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2015 <b>Peitz, Emaillierwerk</b> 09/14-05/15 Hüttenwerk 1 03185 Peitz  Los 3 - Putz- und Stuckarbeiten  Bruttosumme: 95 T€	Fassadenfläche ca. 1.000 m <sup>2</sup> Unter- und Ausgleichputz als Kalkputz, einschl. Leibungen Oberputz als Kalkputz einschl. Leibungen 1.120 m Eckausbildung als Zulage 140 m Sohlbankgesimse, profiliert, in Kalk ziehen einschließlich Schablonenbau, mit Anstrich Purkristalat 50 m <sup>2</sup> Gaubenausfachung, Unterputz Luftkalkgrobputz mit Haar- zusatz, Oberputz Luftkalkfeinputz, Ausbildung als Sichtfachwerk 12 m <sup>2</sup> Sockelputz herstellen, Unterputz Sanierputz, OP Kalkputz	Peitzer Edelfisch Handelsgesellschaft mbH Hüttenwerk 1 03185 Peitz Herr Kunkel Tel: 035601/ 344 0	Architektur- und Planungsbüro Rosemarie Furchner Lutherstraße 9 03185 Peitz Frau Furchner Tel: 035601/ 24 332
2015 <b>Crimmitschau, Gewerbeschule</b> 09/14-06/15 Heinrich-Heine-Str. 1  Fassadenputz  Bruttosumme: 82 T€	850 m <sup>2</sup> Fassadenfläche mit Heißwasserhochdruck reinigen Gewebespachtelung, faserarmiert, Grundierung aufbringen, Fassadenoberputz, mineralischer Strukturputz, Anstrich einschl. Lisenen, Traufe, Leibungen und Fensteranschlüsse 250 m <sup>2</sup> Putz abschlagen, Grundputz als Kalkzementputz 50 m Gurtgesims und Kanneluren aufarbeiten 1 Stck Putte ca. 1,0m groß, fehlenden Arm in freier Antragsarbeit anmodellieren, 1 Stck Eingangsportale ergänzen 130 m Traufe unterseitig mit Mineralwollerdämmung, 60mm, verkl. Gewebespachtel, Filzputz und 1x Egalisationsanstrich herstellen	M & H Vermietungs GbR Rudolph-Breitscheid-Str. 20 08393 Meerane	LIST & PARTNER Rudolph-Breitscheid-Str. 20 08393 Meerane Herr Michel Tel. 03764/ 39 06
2015 <b>Augsburg Holbeingymnasium</b> Mai-Dez 15 Hallstraße 10  Fassadensanierung  Bruttosumme: 50 T€	1.700 m <sup>2</sup> Untergrund prüfen 70 m <sup>2</sup> Sockelputz abschlagen, neu putzen 82 Stck Fassade in Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup> erneuern/ anpassen 140 m Leibungskanten putzen, 49 Stck Fensterbänke einputzen 70 mm Reprofilierung Traufgesims, Grobzug + Feinzug	Stadt Augsburg Hochbauamt An der Blauen Kappe 18 86152 Augsburg	asp Architekten Proviantbachstraße 20 86153 Augsburg Herr Schneider Tel. 0821/ 79 23 78

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2015 <b>Meerane, Neue Kapelle</b> Apr-Aug.15 Schönberger Str. 63  Putzarb. Aufbahrungshalle/ Kuppel  Bruttosumme: 52 T€	300 m <sup>2</sup> Außenputz abschlagen, Flächen behutsam vorfeuchten, Haftspritzbewurf und Unterputz aufbringen, Deckputz als nachgestellter Edelkratzputz, Fabrikat Schäfer-Krusemark 250 m Kanten frei putzen, 40 m <sup>2</sup> Sockelsanierung 26 m Riss-Sanierung mit Einbau von Spiralankern 32 Stck Riss-Sanierung an Bogenstürzen 20 m Kuppelgesims aus Betonwerkstein sanieren 30 m Traufgesims, Abw. 80 cm, mehrfach profiliert, sanieren, Oberputz als dickschichtiger Kratzputz mit Schablone	Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Martin Kirchplatz 1 08393 Meerane	Dipl.-Ing. Elisabeth Scholz Architektin Crotenlaider Weg 19 08393 Meerane Tel. 03764/ 49 313
2015 <b>Meerane, Alte Kapelle</b> Okt-Dez.15 Schönberger Str. 63  Maurer- und Putzarbeiten  Bruttosumme: 56 T€	1.234 Stck Einzelziegel austauschen/ersetzen 80 m <sup>2</sup> Mauerwerksfläche trocken reinigen und festigen 82 m Sims Traufe am 8-eckigen Gebäudegrundriss und an Nebendächern mit Lehre ziehen, Grund- und Deckputz, Fabrikat Schäfer-Krusemark, 100 m <sup>2</sup> Fassade trocken reinigen/vorfeuchten 80 m <sup>2</sup> Unterputz und Deckputz an zurückliegenden Wandflächen und Lisenen/Fries, Deckputz als Altdeutscher Glattputz 50 m <sup>2</sup> Quaderungen einarbeiten, 65 m Kanten frei putzen, 10 Stck Lehren und Zugschablonen herstellen	Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Martin Kirchplatz 1 08393 Meerane	Dipl.-Ing. Elisabeth Scholz Architektin Crotenlaider Weg 19 08393 Meerane Tel. 03764/ 49 313

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2015 <b>Dresden, HKW Geb. 10</b> 09/14-08/15 Wettiner Platz 7  Fassadensanierung Klinker/Naturst.  Bruttosumme: 160 T€	1.250 m <sup>2</sup> Hochdruckreinigung der Fassadenfläche 1.062 Stck Steine im Verblendmauerwerk austauschen 35 m Fensterbank als Rollschicht herstellen 395 Stck Fehlstellen mit Steinersatz sanieren 620 m <sup>2</sup> Verfugung Klinker komplett mit ECC-Mörtel, gemäß Denkmalpflege 5mm tiefer liegend 4 m <sup>3</sup> Sockelbekleidung Sandstein 1,25 m <sup>3</sup> Steinvierungen mit und ohne profil, bis 0,03 m <sup>3</sup> 120 m <sup>2</sup> Verfugung Naturstein komplett mit ECC-Mörtel 110 m Traufgesims instand setzen 250 m <sup>2</sup> Außenputz, 2-lagig, PII gefilzt 375 m <sup>2</sup> Farbanstrich Fassade mit Silikonharzfarbe	Drewag Stadtwerke Dresden GmbH Rosenstraße 32 01067 Dresden Frau Ugray Tel: 0351/ 860 40 78	msp ARCHITEKTEN Gesellschaft für Bauplanung mbH Forsthausstraße 8 01309 Dresden Herr Schmidt Tel: 0351/ 312 77 23
2015 <b>Dresden, HKW Geb. 2.6</b> 09/14-07/15 Wettiner Platz 7 01067 Dresden  Bruttosumme: 88 T€	745 m <sup>2</sup> Hochdruckreinigung der Fassadenfläche 565 Stk Steine im Verblendmauerwerk austauschen 1.800 Stck Lieferung von Neuziegeln 21 Stck Fehlstellen mit Steinersatz sanieren 12 m <sup>2</sup> Verblendmauerwerk herstellen mit zwei Sichtseiten 5 Stck Sturzausbildung scheinrechter Bogen 325 m <sup>2</sup> Verfugung Klinker komplett mit ECC-Mörtel, gemäß Denkmalpflege 5mm tiefer liegend 1 m <sup>3</sup> Versetzen Sockelplatten aus Bestand, 1 m <sup>3</sup> Neulieferung 0,15 m <sup>3</sup> Steinvierungen mit und ohne profil, bis 0,03 m <sup>3</sup> 15 m <sup>2</sup> Verfugung Naturstein komplett mit ECC-Mörtel 55 m Traufgesims instand setzen 90 m <sup>2</sup> Außenputz, 2-lagig, PII gefilzt 113 m <sup>2</sup> Farbanstrich Fassade mit Silikonharzfarbe	Drewag Stadtwerke Dresden GmbH Rosenstraße 32 01067 Dresden Frau Ugray Tel: 0351/ 860 40 78	msp ARCHITEKTEN Gesellschaft für Bauplanung mbH Forsthausstraße 8 01309 Dresden Herr Schmidt Tel: 0351/ 312 77 23

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2015 <b>Weißenfels, Amtsgericht</b> 10/14-10/15 Friedrichsstraße 18 06667 Weißenfels  Außenfassade Putzarbeiten  Bruttosumme: 165 T€	2.600 m <sup>2</sup> Fassadenreinigung mit Heißdampfdrucksystem 860 m Fensterleibungen mit Heißdampfdrucksystem reinigen 100 m <sup>2</sup> Kammzugputz in Teilflächen erneuern, 2-lagig 60 m <sup>2</sup> Kratzputz in Teilflächen erneuern, 2-lagig 100 m <sup>2</sup> Glatzputz in Teilflächen erneuern, 2-lagig 380 m Putzoberkante der Fenstergewände mit Mörtel überarb. 1.100 Stck Kleinflächen 10x10cm in der Putzfassade überarbeiten 1.600 m Putzrisse ab 0,5mm im Grobputz aufweiten, mit Mörtel schließen und dem Bestand anpassen 500 m <sup>2</sup> Feinputzüberzug für Flächen mit Feinrissen 30 m Gesims über EG zurück arbeiten, Grundkörper an Latte neu ziehen und bossierte Fläche per Hand herstellen 500 m <sup>2</sup> ausgebesserten Kammzugputz mit Schlämme überziehen 678 Stck große und kleine Eisenteile ausbohren/ausbauen 30 m Statische Risse im Sturzbereich sanieren	LB Bau- und Liegenschafts- management Sachsen-Anhalt NL Süd-Ost, Standort Halle (Saale) An der Fliederwegskaserne 21 06130 Halle (Saale) Frau Beck Tel: 0345/ 4823 8214	Bräunig Architekten Kurallee 10 06114 Halle (Saale) Frau Bräunig Tel: 0345/ 5224 303
2015 <b>Kloster Wechselburg</b> Jul-Nov´15 Markt 9/16/17  Außenputz Äußeres Torhaus und Nordflügel  Bruttosumme: 80 T€	935 m <sup>2</sup> Reinigung Bruchsteinwände aus Rochlitzer Porphyrtuff/ Fruchtschiefermauerwerk, Hochdruckluftreinigung, einschl. Wandflächen partiell instand setzen, vorbereiten Putzgrund mit Baustellenmischung, flächiger Deckputz als Baustellenmischung NHL 2 Fa. Otterbein + Magerquark - Verputz manuell 280 m <sup>2</sup> Abgleich tiefer, flächiger Unebenheiten durch mehrlagiges Auswerfen und Abgleichen 950 m <sup>2</sup> Aufbringen einer Tünche (Putzschlämme), NHL 2 Fa. Otterbein, Sand Grube Sachsendorf bei Wermsdorf, einschl. Magerquark, nach Anleitung des Restaurators, insgesamt ca. 460 m als Zulage für das putzen von Gurtgesims/ Traufgesims sowie Faschen und Leibungen	Verein der Freunde des Benediktiner- klosters Wechselburg Markt 10 09306 Wechselburg Herr Jähnichen Tel. 03737/ 45 96 023  Landesamt f. Denkmalpflege Dresden Herr Reuter, Tel. 035209/ 292 19	Ueberschär.Knoll Architekten BDA Burgstraße 31 09306 Rochlitz Herr Liebers Tel. 03737/ 449 644



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

## Kirchen

2012	<b>Wernsdorf, St.-Annen-Kirche</b> Fassadensanierung	500 m <sup>2</sup> Fassadenfläche - Altputz grundhaft abschlagen, Fugen auskratzen, Fläche reinigen Spritzbewurf, 30 % deckend, warzenförmig als Handputz Grobputz als Unterputz, wandfolgend aufbringen, ohne Verwendung v. Putzprofilen bzw. Putzlehren, Trasskalk 0-4mm Oberputz Kalkputz Sonderrezeptur, nach historischer Vorlage einschl. Leibungen, Faschen und Gesimse Egalisierungsanstrich im System 60 m <sup>2</sup> Innenputz als Reinkalkputz , 2-lagig, Glattputz	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wernsdorf Schulweg 4 08371 Glauchau/OT Wernsdorf Herr Pfarrer Pohle Tel. 03763/ 40 00 57	Planungsbüro Bernd Schürer Topfmarkt 4a 09350 Lichtenstein Tel. 037204/ 87 201
2012	<b>Markersbach, Kirche St. Barbara</b> Fassadensanierung Los 23 - Putz- und Stuckarbeiten	700 m <sup>2</sup> Fassadenfläche vorbereiten, Putz abschlagen, abkehren, Fehlstellen ergänzen, Rissensanierung 575 m <sup>2</sup> Haft-Spritzbewurf, volldeckend 530 m <sup>2</sup> Unterputz aufbringen, zweite Grundputzlage 15 mm auf Grund von Unebenheiten, 485 m <sup>2</sup> Oberputz als Kellenwurf 8mm 340 m <sup>2</sup> Vorverfugen und Egalisieren von Bruchsteinmauerwerk, teils mehrlagig bis 4 cm dick, Ausführung per Hand 150 m Faschen putzen, 115 m Glattputzband unterhalb Traufe 0,4 m breit herstellen Besondere Anforderung: Nachstellung eines vorhandenen Oberputzbefundes	Ev.-Luth. Pfarramt St. Barbara Annaberger Straße 84 08352 Markersbach/ Erz. Herr Pfarrer Gaston Nogrady Tel.: 03774/ 8 62 21	Ing.-Büro für Kirchenbau Glocken und Denkmalpflege Kesselplatz 3 08289 Schneeberg Herr Dipl.-Bauing. Thomas Schubert Tel.: 03772/ 37 34 35
2012/2013	<b>Viernau, Kirche</b> Putz- und Malerarbeiten	Bruchstein- und Natursteinmauerwerk instand setzen Formergänzungen und Neuverfugung 350 m <sup>2</sup> Außenputz abschlagen, Reinigung mit Druckwasser 350 m <sup>2</sup> Kalkputz auf Bruchsteinmauerwerk erneuern 415 m <sup>2</sup> Sinterschicht der Putzoberfläche entfernen, Grundierung und Einfärbung des Außenputzes, 135 m <sup>2</sup> Steinlasur Eckquader Beschichtung äußere Holzteile	Ev. Pfarramt Kirchengemeinde Viernau und Christes Kirchberg 1 98547 Viernau Pfarrerin Frau Sauer Tel. 036847/ 30 181	Ing. Büro für Bauplanung Dipl.Ing. O. Dreblow Obendorfstr. 85A 98617 Vachdorf Tel. 036949/ 23 91 23

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2013 <b>Raitenhaslach Kirche</b> 84489 Burghausen-Raitenhaslach  Los - Mauerwerksarbeiten, Putz- und Anstricharbeiten  März - November 2013  Bruttosumme: 180 T€	760 m <sup>2</sup> Fassadenfläche, Schadensaufnahme und Kartierung der Schäden, schonende Vorreinigung mittels Heisswasserhochdruck/ Heissdampf, 430 m Mauerfugen ausfugen 250 m <sup>2</sup> Mineralischer Neuputz außen, teilweise Kleinflächen, einschließlich Profilierung 50 m Gurtgesims/ Bekrönungsgesims, mehrfach konkav/ konvex profiliert, neu herstellen, 760 m <sup>2</sup> Anstrich Keim Soldalit Arte 200 m <sup>2</sup> schadhafte Putze aufnehmen, verfüllungen der Mauerwerksrisse entfernen, 230 m Schlitzarbeiten, 25 m <sup>2</sup> schadhafte Tuffsteinmauerwerk ausbessern, von Hand, 2 Stck Öffnungen im Innern des Kirchturmes ändern, div. Tuffsteinvierungen im MW Balustrade in Muschelkalk neu aufgesetzt	Staatliches Bauamt Traunstein Rosenheimer Straße 7 83278 Traunstein Herr Einsiedel Tel: 0861/ 57-430 od. 203	Architekturbüro Hölzl Agnes Bernauer Straße 88 80687 München Franz Hölzl Dipl.-Ing. Architekt Tel: 089/ 58 90 950
2011-2013 <b>Markt Indersdorf, Kloster</b> Realschule Vinzenz v. Paul  Innenstuck  Bruttosumme: 630 T€	Innenstuckarbeiten in 20 Räumen und Fluren Entfernen von bis zu 32 Schichten Kalkfarbfassungen auf Stuckdecken aus dem 17. Jahrhundert, Reparatur an bauzeitlich. Unterkonstruktionen, Putzträgern aus Haselnusshalblingen, Lattenschalungen und Mann-an-Mann-Deckenbalken. Festigung der Originalputze durch Injektion mit wässriger Kieselsäure und Hinterfüllung der Hohlräume mit dispergierten Weißkalkhydridat zur Wiederanbindung Unterputz und Stuck am Putzträger (z. Bsp. Schilfrohr, Haselnusshalblinge u.s.w.). Rasteraufhängung der Stuckdecken mit speziellen Flachsfaserdübeln und Verkleben der Randbereiche mit Epoxidharzmörtel. Ziel.: Schaffung einer schwingfähigen Konstruktion zur Aufnahme von Bewegungen durch die geplante Nutzung als Schule. Minimierung der Rissbildung und Sicherung des Schulbetriebes vor Gefährdung durch herabfallende Stuckaturen. Rekonstruktion defekter, fehlender Stuckbereiche in Putz, Stuck und Ornamentik durch Freihand-Antragearbeiten von erfahrenen Stukkateurmeistern/ Restauratoren. Komplette Herstellung der ursprünglichen Oberfläche durch Kalkglätte und abschließender Kalkfassung mit Altmannsteiner Sumpfk.	Erzbischöfliches Ordinariat Referat Bauwesen Prannerstraße 9 80333 München Herr Sellerer Tel.: 089/ 21 37 15 88	jhw Architekten BDA Nymphenburger Straße 86 80636 München Herr Jesse Tel: 089/ 54 41 150  Denkmalschutz: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Hofgraben 4 80839 München Herr Dr. Bernd Vollmar Abteilungsleiter Referat A, Landeskonservator Tel: 089/ 2114 238

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2013 <b>Aue, Friedenskirche</b> Kantstraße 08280 Aue-Zelle  Fassadensanierung Los 1 - Außenputz  Bruttosumme: 250 T€	Erneuerung des kompletten Außenputzes als Glattputz ca. 1000 m <sup>2</sup> Erneuerung der kompletten Pfeilerprofile mit Schablone gezogen ca. 300 m Aufarbeitung von Bauornamentik an der Fassade Wiederherstellung fehlender Details in freier Antragsarbeit Reinigung Steinputz mit JOS-Verfahren Ergänzungen und Rissanierung am Steinputz Erneuerung des Granitsockels am Hauptportal Rekonstruktion und teilweise Neuversetzung der Säulen aus Granit im Eingangsbereich Demontage des Betonwerksteingesimses über dem Hauptportal wegen korridierter Verankerung Herstellung des kompletten Gesimses neu in Stahlbeton einschließlich Bewehrung und Verankerung mit Hilti Hit Herstellen der Schalung und Betonage sowie Oberflächenbearbeitung Putzreparaturen und Einputzarbeiten im Kirchenraum	Ev.-Luth. Kirchgemeinde Aue-Zelle Pfarrstraße 11 08280 Aue Pfr. Rolf Strobelt Tel: 03771/ 55 11 95	Ingenieurbüro für Kirchenbau, Glocken und Denkmalpflege Kesselplatz 3 08289 Schneeberg Dipl.-Ing. Thomas Schubert Tel: 03772/ 37 34 35
2014 <b>Schneeberg-Neustädtel, Kirche</b> Karlsbader Straße 69 08289 Schneeberg-Neustädtel  Los 2 - Außenputz Turm  April - August 2014  Bruttosumme: 50 T€	Maurerarbeiten am Natursteinmauerwerk (Ergänzungen und Ausbesserungen mit Bestandsmaterial - Bruchstein) Erneuerung des Putzsystems am Turm als Glattputz Herstellen von Gliederungselementen Lisenen, Putzbänder, Spiegel und Gesimse Gesamtfläche ca. 400 m <sup>2</sup>	Ev.-Luth. Kirchgemeinde "Zu unserer lieben Frauen" Karlsbader Straße 69 08289 Schneeberg-Neustädtel	Ingenieurbüro für Kirchenbau, Glocken und Denkmalpflege Kesselplatz 3 08289 Schneeberg Thomas Schubert Tel: 03772/ 37 34 35

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2013-2014 <b>Neuzelle, Pfarrkirche Langhaus</b> Stiftplatz 15898 Stift Neuzelle  4. BA Maurer-, Putz- und Malerarb.  Bruttosumme: 55 T€	230 Stck Ziegelsteine ausstemmen, neu einbauen 20 m <sup>2</sup> Mauerwerksausbesserungen Profile vor Ort mit Kalkmörtel 250 m <sup>2</sup> Wandputz neu 250 m <sup>2</sup> Lisenengliederung und Fondflächen putzen, Kalkputz	Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen Baubereich Frankfurt (Oder) Müllroser Chaussee 52 15236 Frankfurt (Oder) René Knothe Tel: 0335 560/ 15 88	Architekturbüro Nülken Am Graben 3 15230 Frankfurt/ Oder  Herr Michael Albrecht Tel.: 0173/ 9441647
2014 <b>Aken (Elbe), Marienkirche</b> Poststraße 38 06385 Aken (Elbe)  Fassade Turmbauwerk Marienkirche Los 2 - Bauhauptleistungen  Putz/Naturstein/Maurer  Bruttosumme: 260 T€	680 m <sup>2</sup> Überprüfen Fugennetz und Ausräumen der Fugen 250 m <sup>2</sup> Ausspitzen von Fehlstellen im Naturstein als Vierung 680 m <sup>2</sup> Reinigung Untergrund im Niederdruck-Wirbelstrahlverf. 350 m <sup>2</sup> Steineränzungen mit mineral. Steinrestauriermörtel 4,5 m <sup>3</sup> Vierungen und Neuteile, teilweise profiliert 1.027 Stck Einzelziegel Klosterformat ausbauen, neue Steine liefern und in vorhandenen Bestand einmauern 10 m <sup>2</sup> Vollfugiges Vermauern von Verblend/ Sichtmauerwerk 710 m <sup>2</sup> Neuverfugung des Naturstein- und Ziegelmauerwerks 215 m <sup>2</sup> Vorverfugung sehr tiefe Bereiche im Ziegelmauerwerk 130 m <sup>2</sup> Gewände von Fenstern und Schallluken profilgerecht mit Steinrestauriermörtel wiederherstellen 45 m Rückverankerung von bauteilen mittels V4A-Stäben 100 m <sup>2</sup> Putzflächen mit feinem Kalkputz flachsfaserarmiert, putzen und glatt filzen 250 m <sup>2</sup> Lasur von Natursteinelementen und Putzflächen	Stadt Aken (Elbe) Baudezernat Markt 11 06385 Aken Roland Berger Tel: 034909/ 8 04 55	Architektur- und Ingenieurbüro Köthener Straße 57 06385 Aken (Elbe) Dipl.-Ing. Helmut Schultze Tel: 034909/ 83 462

# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
2015 <b>Papenburg</b> Mai-Dez.15 <b>Kath. Kirche St. Michael</b> Umländerwiek rechts 1  Außensanierung Verblend-Naturstein- Putzflächen  Bruttosumme: 162 T€	200 m <sup>2</sup> Fensterflächen schützen und einhausen 1.300 m <sup>2</sup> Sanierung Verblendflächen durch Austausch von 170 Stck Läufer -und Bindersteine, Reinigung, Verfugung 1.200 m Natursteingesimse neu verfugen 950 m <sup>2</sup> Putzfläche vorbehandeln wegen Algenbefall (Keim Biozid) 950 m <sup>2</sup> Putzfläche reinigen mit Wasserdruckstrahlen, mit Spachtel ausbessern, ätzen, nachwaschen, Fixierung, Schlammgrundierung, Strukturausgleich, Zwischen- und Schluss- anstrich, Fabrikat: Keim 45 Stck Riss-Sanierung im Sturzbereich der Runbogenfenster	Kath. Kirchgemeinde St. Michael Pfarrhaus Umländerwiek rechts 1 26871 Papenburg	Gerd Janssen Architekt Süderstraße 7 26810 Westoverledingen Tel. 04961/ 99 88 0
2016 <b>Oberwittelsbach, Burgkirche</b> Jun15-Apr16 Am Burgplatz  Ziegelfassadensanierung  Bruttosumme: 300 T€	Herstellen von Musterflächen Reinigung/Backsteine/Fugen/Mörtel 2.200 m <sup>2</sup> Reinigung mit überhitztem Heißdampf 700 m <sup>2</sup> KSE-Festigung 1.940 Stck Anböschungen bis 25 cm <sup>2</sup> 3.700 Stck Steingängung flächig bis 150 cm <sup>2</sup> Kopffläche 2.260 Stck Steingängung flächig bis 300 cm <sup>2</sup> (Läuferfläche) 600 Stck Steingängung profiliert bis 400 cm <sup>2</sup> 1.200 m Fugenschlämme nach Muster 2.620 m Fugenergänzung in Einzelstrecken 10-100 cm 270 m <sup>2</sup> Fugensanierung in Verbänden 0,1-1 m <sup>2</sup> 1.650 Stck Fugensanierung Handformziegel 8 Stck Untersuchung/ Sanierung Maßwerkfenster Dokumentation Ist-Zustand/ laufende Arbeiten/ Schlussabnahme	Staatliches Bauamt Augsburg Holbeinstraße 10 86150 Augsburg Frau Feiler Tel. 0821/ 2581-276  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Hofgraben 4 80539 München Frau Hamacher Tel. 08271/ 8157 47	Wolfrum & Römer GmbH Hellensteinstr. 1 L 81245 München Herr Niebler Tel. 089/ 6530 9129  Gerhard A. Roth, Restaurator Hochfeldstraße 37 86159 Augsburg Tel. 0821/ 55 03 50